广州市增城区发展和改革局文件

穗增发改投批〔2025〕165号

广州市增城区发展和改革局关于广州东部中心地下管网完善工程—新塘镇排水系统更新改造提升工程（西部片区）可行性研究报告的批复

广州市增城区新塘镇人民政府：

《关于审批广州东部中心地下管网完善工程—新塘镇排水系统更新改造提升工程（西部片区）可行性研究报告的函》及有关材料收悉。经研究，现就项目可行性研究报告批复如下：

一、经联审决策，原则同意你单位报来的广州东部中心地下管网完善工程—新塘镇排水系统更新改造提升工程（西部片区）可行性研究报告（投资项目统一代码：2412-440118-04-01-826986）。项目建设地点位于新塘镇西部片区。

二、建设规模和建设内容。项目主要建设内容包括7个子项：区域配套公共管网完善工程、老旧管网动态更新改造工程、公共管网

结构性隐患整治工程、渠箱治理巩固提升工程、区域污涝同治工程、排水单元巩固提升工程、智慧化建设工程。其中：

1.区域配套公共管网完善工程：共新建DN300-DN500污水管道全长约1314米，新建DN300-DN500雨水管道全长约526米，拆除涌边DN300-DN500污水管全长615米。

2.老旧管网动态更新改造工程：共新建DN300-DN600污水管道全长3213米。

3.公共管网结构性隐患整治工程：共修复DN300-DN1200排水管道1778处。

4.渠箱治理巩固提升工程：共新建DN200-DN500污水管道全长约2810米。

5.区域污涝同治工程：共新建DN300-DN1350雨水管渠全长约1303米。

6.排水单元巩固提升工程：共新建DN150-DN500污水管道全长约16283米，新建DN300-DN1000雨水管道全长约2404米，雨水立管全长21480米，智能截流井10座。

7.智慧化建设工程：共增设2处雨量监测点、5处内涝水位监测点、38处雨水管道液位监测点、14处排口视频监测点、4处河道监测点、17处污水管道（流量、液位、COD、氨氮等）监测点、6处泵井泵闸监测点及数据收集分析与网络监管等智慧化平台系统。

三、投资估算及资金来源。项目估算总投资14712.85万元，其中：工程费用11274.11万元、工程建设其他费用2354.6万元、预备费1084.14万元。项目建设资金来源：项目符合超长期国债“两重”项目申报及中央预算内投资申报要求，并纳入2025年专项债券储备项目库，后续积极争取上级政策性资金，剩余建设资金由区财政统筹

安排解决。

四、建设管理模式。项目由广州市增城区新塘镇人民政府组织实施建设，请按照《市规划和自然资源局增城区分局关于协助核查广州东部中心地下管网完善工程—新塘镇排水系统更新改造提升工程（西部片区）规划和用地意见的复函》（穗规划资源增函〔2025〕1344号）有关要求，结合项目建设实际情况，进一步完善用地手续，并按照相关规定严格落实树木保护和海绵城市建设要求。

五、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

六、本审批文件有效期2年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前3个月内向我委（局）申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

七、按照国家有关法律、法规要求，落实各项开工、施工条件；严格按照批复的建设规模和建设内容组织实施；严格按照本批复投资开展限额设计，严格控制造价。

附件：广东省工程招标核准意见表

广州市增城区发展和改革局

2025年10月13日

公开方式：主动公开

抄送：区财政局、区水务局。

广州市增城区发展和改革局办公室　　2025年10月13日印发

附件

广东省工程招标核准意见表

项目名称： 广州东部中心地下管网完善工程—新塘镇排水系统更新改造提升工程（西部片区）

项目代码： 2412-440118-04-01-826986

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准			核准	核准		
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理	核准			核准	核准		
主要设备							
重要材料							
其他	核准			核准	核准		

核准意见：

1、招标范围：根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令 第16号）的规定，对建筑工程、安装工程、勘察、设计、监理和其他（检测）全部招标。

2、招标组织形式：委托招标。

3、招标方式：公开招标。

核准部门盖章

2025年10月13日