广州市增城区发展和改革局文件

穗增发改投批〔2026〕37号

广州市增城区发展和改革局关于广州东部中心地下管网完善工程—宁西街排水系统更新改造提升工程可行性研究报告的批复

广州市增城区人民政府宁西街道办事处：

《关于申请审批广州东部中心地下管网完善工程——宁西街排水系统更新改造提升工程可行性研究报告的函》及有关材料收悉。经研究，现就项目可行性研究报告批复如下：

一、经联审决策，原则同意你单位报来的广州东部中心地下管网完善工程——宁西街排水系统更新改造提升工程可行性研究报告（投资项目统一代码：2412-440118-04-01-784086）。项目建设地点位于宁西街。

二、建设规模和建设内容。项目包含3个子项目，主要建设内容包括：

子项1：排水体制优化。对郭村、冯村、百湖村、石迳村、中元村、下元村、湖东村、章陂村、九如村等9个纳厂单元雨污分流改造，共新建DN150～DN300污水管长度40.42km，改造立管长度32.27km，新建DN300～DN500雨水管长度3.73km；对1443 处Ⅲ、Ⅳ级管网缺陷，非开挖修复约460处，其中点状原位固化1114环，紫外光固化法817米，管内混凝土结垢物清除8541米；开挖修复DN300～DN800污水管长度3.26km，DN300～DN1500雨水管长度2.27km。

子项2：雨污水管网及设施建设改造。对新耀南路、朱宁路污水次支干管完善DN125～DN500管长度1.8km，排污泵站1座；对公共管网错混接改造22处，共新建DN400～DN600污水管长度2.02km，新建DN300～DN800雨水管长度1.08km；整治创强路（汽车研）、郭村、新耀北路广惠高速桥底、沙宁路广惠高速桥底、冯村、中元村、下元村、福耀生活区门口、园中路等9处积水点，共新建DN300～DN1500雨水管长度3km，DN250污水管长度0.28km，1900*2600～2500*2000渠长度0.73km，排涝（污）泵站3座，排涝泵闸1座，重建机耕桥1座（桥梁采用一孔跨越河道，跨径为14m，全长为19m），并雅瑶河一支流及渠清淤；提升改造石迳村龟岭社、中元村大塱社、百湖村田寮社3处设施点。

子项3：智能感知设备建设。总计将部署111套核心监测设备，全面覆盖水务管理关键节点。具体包括：4套水位监测设备，用于关键河涌的水情监控；44套水质监测设备与44套流量监测设备，成对部署于污水管网关键节点与农污站点，实现对污染负荷与水流量的精准同步计量；17套摄像头，主要用于新建泵站及主要农污站点的实时可视化监控；并额外在特定泵站配置2套流量计，以强化关键设施的流量计量能力。

三、投资估算及资金来源。项目估算总投资20577.51万元，其中：工程费用16370.09万元、工程建设其他费用2683.44万元（含建设用地费3.75万元）、预备费1523.98万元。项目建设资金来源通过多渠道争取上级资金支持，申报超长期国债及各类专项债，剩余资金由区财政资金安排解决。

四、建设管理模式。项目由广州市增城区人民政府宁西街道办事处组织实施建设，请你单位按照相关规定严格落实树木保护和海绵城市建设要求。

五、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

六、本审批文件有效期2年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前3个月内向我委（局）申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

七、按照国家有关法律、法规要求，落实各项开工、施工条件；严格按照批复的建设规模和建设内容组织实施；严格按照本批复投资开展限额设计，严格控制造价。

附件：广东省工程招标核准意见表

广州市增城区发展和改革局

2026年6月29日

公开方式：主动公开

抄送：区财政局，区水务局。

广州市增城区发展和改革局办公室　　2026年6月29日印发

附件

广东省工程招标核准意见表

项目名称： 广州东部中心地下管网完善工程—宁西街排水系统更新改造提升工程

项目代码： 2412-440118-04-01-184086

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准			核准	核准		
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理	核准			核准	核准		
主要设备							
重要材料							
其他	核准			核准	核准		

核准意见：

1、招标范围：根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令 第16号）的规定，对建筑工程、安装工程、勘察、设计、监理和其他（摸查费、检验检测费、建设单位管理费等）全部招标。

2、招标组织形式：委托招标。

3、招标方式：公开招标。

核准部门盖章

2026年 6月29日